

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ TEATRU - BUDYNEK GŁÓWNY  
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, PLAC TEATRALNY 3  
INWESTOR : TEATR NARODOWY  
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, PLAC TEATRALNY 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisława Kowalczyk  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2016 r.

---

Stawka roboczogodziny :

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

## Słownie:

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

kod CPV  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Ad.2 Malowanie pom.1,50,1,51,1,53,1,54,1,55,1,56 dział pomocy</b>				
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Zabezpieczenie podłóg mebli folią	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1216-01</b>				
		<pom.1,5>17.1	m <sup>2</sup>	17.10	
		<pom.1,51>5.0	m <sup>2</sup>	5.00	
		<pom.1,53>4.8	m <sup>2</sup>	4.80	
		<pom.1,54 h=3,8>17	m <sup>2</sup>	17.00	
		<pom.1,55 h=3,8>27.6	m <sup>2</sup>	27.60	
		<pom1,56 h=2,4>35.1	m <sup>2</sup>	35.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.60</b>
2	<b>kalkulacja własna</b>	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli oraz demontaż mebli w kasie	kpl.		
d.1					
		<pom.1,5>1	kpl.	1.00	
		<pom.1,51>1	kpl.	1.00	
		<pom.1,53>1	kpl.	1.00	
		<pom.1,54>1	kpl.	1.00	
		<pom.1,55 >1	kpl.	1.00	
		<pom.1,56 >2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby wraz z ościeżami okiennymi	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0713-01</b>				
		<pom.1,5>[4.6+3.8]*2*3.5	m <sup>2</sup>	58.80	
		<pom.1,51>[1.6+1.4]*2*0.4+[1.0+1.6]*2*0.4	m <sup>2</sup>	4.48	
		<pom.1,53>[2.0+2.0+0.4+0.4+0.6+1.2+1.6]*2.4	m <sup>2</sup>	19.68	
		<pom.1,54 h=3,8>[3.5+4.9]*2*3.82	m <sup>2</sup>	64.18	
		<pom.1,55 h=3,8>[5.0+5.2]*2*3.8	m <sup>2</sup>	77.52	
		<pom.1,56 h=2,4>[2.4+2.0]*2*2.4	m <sup>2</sup>	21.12	
		[3.0+1.4+3.0+4.0+1.6+4.0+1.4+1.4+1.4+5.0+0.6+2.2+4.8+0.6]*2.4	m <sup>2</sup>	82.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>328.34</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0713-02</b>				
		<pom.1,5>17.1	m <sup>2</sup>	17.10	
		<pom.1,51>5.0	m <sup>2</sup>	5.00	
		<pom.1,53>4.8	m <sup>2</sup>	4.80	
		<pom.1,54>17	m <sup>2</sup>	17.00	
		<pom.1,55 h=3,8>27.6	m <sup>2</sup>	27.60	
		<pom1,56 h=2,4>35.1	m <sup>2</sup>	35.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.60</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian kolorystyka uzgodniona z Inwestorem z zachowaniem aktualnej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-02</b>	328.34	m <sup>2</sup>	328.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>328.34</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1204-01</b>	106.6	m <sup>2</sup>	106.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.60</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i profilowanych ościeżnic drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1210-10</b>				
		<drzwi 60>0.6*2.0*2	m <sup>2</sup>	2.40	
		<drzwi 70>0.73*2.0*2	m <sup>2</sup>	2.92	
		<drzwi 80>0.8*2.0*2*2	m <sup>2</sup>	6.40	
		<ościeżnice>0.6*5*2	m <sup>2</sup>	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.72</b>
<b>2</b>	<b>Ad 7 Malowanie i wymiana wykładziny pom.1,26 h=3,2</b>				
8	<b>KNR-W 4-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1216-01</b>				
		<pom.1,26>11.9	m <sup>2</sup>	11.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.90</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0713-01</b>				
		<pom.1,26>[4.4+3.0]*2*2*3.2	m <sup>2</sup>	94.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.72</b>
10	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0713-02</b>	11.9	m <sup>2</sup>	11.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.90</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka uzgodniona z Inwestorem z zachowaniem układu istniejącego	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1204-02</b>	94.72	m <sup>2</sup>	94.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.72</b>
12	<b>KNR 4-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1204-01</b>	11.9	m <sup>2</sup>	11.90	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>11.90</b>
13 d.2	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z wykładziny 11.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.90</b>
14 d.2	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - ewentualne skucie odstających warstw i uzupełnienie ubytków 11.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.90</b>
15 d.2	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.90</b>
16 d.2	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - tarket jednorodny wraz z cokoli- kiem 11.9*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.28</b>
<b>3 Ad 8 Malowanie i wymiana wykładziny pom.1,27 - Recepcja "A" h=3,0</b>					
17 d.3	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią <pom.1,27>4.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.80</b>
18 d.3	<b>KNR 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby <pom.1,27>[2.2+1.6+3.0+2.4]*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.60</b>
19 d.3	<b>KNR 4-01 0713-02</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, 4.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.80</b>
20 d.3	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian - kolorystyka uzgodniona z Inwestorem z zachowaniem układu istniejącego 94.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.72</b>
21 d.3	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów 4.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.80</b>
22 d.3	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.80</b>
23 d.3	<b>NNRNKB 202 1130-02</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> - ewentualne skucie odstających warstw i uzupełnienie ubytków 4.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
24 d.3	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
25 d.3	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - tarket jednorodny wraz z cokoli- kiem 4.9*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.88</b>
<b>4 Ad.9 Malowanie i wymiana wykładziny garderoba - pokój 2,4</b>					
26 d.4	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie schodów folią 9.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.80</b>
27 d.4	<b>kalkulacja własna</b>	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
28 d.4	<b>KNR 4-01 0713-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby [4.3*2.3]*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.76</b>
29 d.4	<b>KNR 4-01 0713-02</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, 9.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.80</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.4	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian 21.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.76</b>
31 d.4	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów 9.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.80</b>
32 d.4	<b>kalkulacja indywidualna</b>	Demontaż kraty osłaniającej grzejnik  1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
33 d.4	<b>KNR 4-01 1212-19</b>	Dwukrotne malowanie farbą akrylową grzejników radiatorowych  0.6*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.48</b>
34 d.4	<b>kalkulacja indywidualna</b>	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2  0.6*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.48</b>
<b>5 Wywóz gruzu</b>					
35 d.5	<b>kalkulacja własna</b>	Wywiezienie gruzu samochodem samowytadowczym  2.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>