
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki w Teatrze Narodowym
ADRES INWESTYCJI : 00-077 WARSZAWA, PLAC TEATRALNY 3
INWESTOR : TEATR NARODOWY
ADRES INWESTORA : 00-077 WARSZAWA, PLAC TEATRALNY 3

DATA OPRACOWANIA : 28.03.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

Słownie:

WYKONAWCA
LESŁAW KOBYLSKI
[Signature]
upr. MAZ/0026/OWO/KOB
L.K. CONSULTING
Data opracowania
28.03.2018
LESŁAW KOBYLSKI
NIP 8671698552
TEL. 608438662

INWESTOR

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Usunięcie starej terakoty i ułożenie nowej pomieszczenie 0.07 - Budynek Techniczny								
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej obmiar = 92.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.92r-g/m ²	r-g	84.6400				
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach obmiar = 92.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.96r-g/m ²	r-g	88.3200				
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 92.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	5.5200				
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm ³ /m ²	dm ³	19.3200				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0184				
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0276				
4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą PŁYTKI INWESTORA obmiar = 92.00 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.9521r-g/m ²	r-g	87.5932				
2*		-- M -- płytki z kamieni sztucznych MATERIAŁ INWESTORA 1.02m ² /m ²	m ²	93.8400				
3*		zaprawa klejąca 4.75kg/m ²	kg	437.0000				
4*		zaprawa spoinująca 0.4kg/m ²	kg	36.8000				
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
6*		-- S -- wyciąg 0.0315m-g/m ²	m-g	2.8980				
7*		środek transportowy 0.027m-g/m ²	m-g	2.4840				
5	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu obmiar = 2.00 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 5.91r-g/m ³	r-g	11.8200				
6	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych oraz wykładzin podłogowych na odległość 25 km obmiar = 2.00 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 2.34r-g/m ³	r-g	4.6800				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t $1.21+24*0.04=2.17\text{m-g/m}^3$	m-g	4.3400				
7	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki obmiar = 2.00 m ³	m ³					
1*		-- S -- sprzęt do utylizacji 1m-g/m ³	m-g	2.0000				

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: