
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT FRAGMENTU INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ADRES INWESTYCJI : TEATR NARODOWY UL. WIERZBOWA 3 , 00-094 WARSZAWA
INWESTOR : TEATR NARODOWY
ADRES INWESTORA : PL. TEATRALNY 3 , 00-077 WARSZAWA
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		roboty montażowe				
1 d.1	ST-1	Rurociągi polietylenowe HDPE śr. 160 x 9,5 mm PN 10 o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków	m	60.00		
2 d.1	ST-1	Punkty stałe na rurociągu	szt	2.00		
3 d.1	ST-1	Podparcie pionu pod stropem międzypiętra	szt	1.00		
4 d.1	ST-1	Kształtki polietylenowe HDPE o połączeniach zgrzewanych kolano 160 x 9,5 mm PN 10 ką 45 st	szt.	14.00		
5 d.1	ST-1	Kształtki polietylenowe HDPE o połączeniach zgrzewanych trójnik 160 x 9,5 mm PN 10 ką 45 st	szt.	2.00		
6 d.1	ST-1	Wpusty dachowe pojedyncze z odpływem pionowym dn 150 mm z korpusem izolowanym termicznie z mankietem bitumicznym z pirścieniem ze stali nierdzewnej , łapaczem liści	kpl.	2.00		
7 d.1	ST-1	Czyszczaki żeliwne z rusztem o śr. 150 mm	szt.	1.00		
8 d.1	ST-1	Kolano żeliwne o śr. 150 mm 45 st	szt.	1.00		
9 d.1	ST-1	Obejmy ogniochronne dla rur palnych o śr. zewn. 160 mm strop	szt.	2.00		
10 d.1	ST-1	Obejmy ogniochronne dla rur palnych o śr. zewn. 160 mm ściana	szt.	2.00		
Razem dział: roboty montażowe						
2		roboty budowlane , demontażowe i poinstalacyjne				
11 d.2	ST-1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	21.60		
12 d.2	ST-1	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	21.60		
13 d.2	ST-1	Drzwiczki rewizyjne przeciwpożarowe EI 120 o wymiarach 200 x 300 mm	szt.	3.00		
14 d.2	ST-1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	21.60		
15 d.2	ST-1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	21.60		
16 d.2	ST-1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	3.50		
17 d.2	ST-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3.50		
18 d.2	ST-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 29	m ³	3.50		
19 d.2	ST-1	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 159-219 mm	m	28.00		
20 d.2	ST-1	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0.65		
21 d.2	ST-1	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 14	t	0.65		
22 d.2	ST-1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	150.00		
23 d.2	ST-1	Sprzątanie po robotach	kpl	1.00		
24 d.2	ST-1	Napraw połaci dachowej po wymianie wpustów dachowych	kpl	2.00		
25 d.2	ST-1	Zabezpieczenie końcuwek niedemontowane odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej	kpl	1.00		
26 d.2	ST-1	Montaż podwiesz (pod nowy rurociąg) do stropu konstrukcyjnego poprzez wycięte otwory w stropie podwieszonym wraz z naprawą i pomalowaniem	kpl	1.00		
Razem dział: roboty budowlane , demontażowe i poinstalacyjne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: